

ИЗМЕНЕНИЯ №7
вносимые в Проектную Декларацию
о проекте строительства 3-х этажного 4-х секционного жилого дома
по адресу: Смоленская область, Смоленский р-он, Козинское с.п.,
д. Богородицкое, ул. Пригородная, д. 5
(адрес строительный)

(опубликовано на сайте <http://goszakazconsalt.ru/>)

05 апреля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ГосЗаказКонсалт», адрес местонахождения: 214031 г. Смоленск, ул. Рыленкова, дом 45, офис(кв.) 115. ИНН 6732054848, ОГРН 1136733002152, в лице Генерального директора Катылева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, вносит в Проектную Декларацию о проекте строительства 3-х этажного 4-х секционного жилого дома по адресу: Смоленская область, Смоленский р-он, Козинское с.п., д. Богородицкое, ул. Пригородная, д. 5 (адрес строительный), следующие изменения:

1. Изменить **раздел 5** Проектной декларации и изложить в новой редакции:

Раздел 5

5.1. Количество квартир в строящемся многоквартирном доме: 30 шт.

Тип квартиры	Кол-во квартир	Площадь квартиры, кв.м.	Общая площадь, кв.м.
однокомнатные	1	34,14	34,14
однокомнатные	2	34,30	68,60
однокомнатные	2	35,80	71,60
однокомнатные	2	43,33	86,66
однокомнатные	1	43,98	43,98
двухкомнатные	2	54,63	109,26
двухкомнатные	1	55,27	55,27
двухкомнатные	1	55,36	55,36
двухкомнатные	1	55,40	55,40
двухкомнатные	2	55,62	111,24
двухкомнатные	2	55,78	111,56
двухкомнатные	2	55,80	111,60
двухкомнатные	2	56,13	112,26
двухкомнатные	2	56,19	112,38
двухкомнатные	2	56,28	112,56
трехкомнатные	1	73,60	73,60
трехкомнатные	2	74,46	148,92
трехкомнатные	2	74,73	149,46
Итого:	30	Итого:	1623,85

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

5.2. Описание и технические характеристики квартир:

1-комнатные – 8 шт.

2-комнатные – 17 шт.

3-комнатные – 5 шт.

Квартиры сдаются с выполнением следующих работ:

- установка входной двери в квартиру подготовленной под отделочные работы с врезкой замка и дверной ручки;
- установка оконных блоков с подоконными досками и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами;
- устройство подготовки под полы (стяжка из цементно-песчаного раствора), заделка отверстий для прохода трубопроводов, штукатурка кирпичных стен (без шпаклевки), затирка (однослойная штукатурка) внутриквартирных перегородок;
- монтаж поквартирной системы отопления с установкой двухконтурного котла на газовом топливе и прибора учета;
- монтаж внутренней электропроводки с установкой электросчетчика, монтаж пожарных извещателей;
- монтаж газового стояка, внутренней сети газоснабжения без установки газовой плиты;
- монтаж магистральных трубопроводов холодного водоснабжения и стояков, фильтра тонкой очистки, счетчика расхода воды, внутриквартирных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения до места установки санитарно-технических приборов без установки таковых, установка заглушек;
- монтаж стояков и трубопроводов водоотведения и канализации до места установки санитарно-технических приборов с установкой заглушки;
- монтаж системы естественной вентиляции;

Все последующие работы по доведению квартиры до полной готовности выполняются будущим владельцем за свой счет своими и/или привлеченными силами.

2. Изменить **раздел 6** Проектной декларации и изложить в новой редакции:

Раздел 6

6.1. Общая площадь встроенных помещений (офисы на первом этаже) – 168,19 кв.м., в том числе:

- нежилые помещения общего назначения – 168,19 кв.м.;

Настоящие изменения опубликованы на сайте <http://goszakazconsalt.ru/>

Дата опубликования изменений: 06 апреля 2017 г.

Генеральный директор ООО «ГосЗаказКонсалт»

Д.М. Катыев



Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №